

Заказ 8658/11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету по объекту «Строительство ДОУ на 50 мест в с. Теньки Камско-Устьинского муниципального района РТ»

Сметная документация составлена по чертежам и материалам проекта, разработанного ГУП «Татинвестгражданпроект» в соответствии с МДС-81-35.2004 РТ и откорректирована по замечаниям экспертизы

Главный инженер проекта – Кузнецов Д. В.
Заказчик – ГКУ «Главное инвестиционное управление РТ»

Сметная стоимость строительно-монтажных работ рассчитана в ценах и нормах 2001 г. по ТЕР в редакции 2009 г. (эталон с изм. 1,2)

Объемы работ приняты по чертежам и материалам проекта

Накладные расходы учтены в размерах, установленных МДС 81-33.2004

Сметная документация пересчитана в текущие цены на 1 кв. 2014 г. с $k=4,71$ СМР и оборудование $k=3,13$, прочие $=6,32$ по Письму Минрегиона №21331-СД/10 от 12.11.2013 г.

1. затраты на временные здания и сооружения по ГСН81-05-01-2001 п. 4.2
2. затраты на зимнее удорожание ГСН81-05-02-2007 п. 11.4
3. размеры прочих лимитированных затрат приняты в установленном порядке

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

Стоимость в ценах 2001 г	5 956,15 тыс. руб.
СМР	4 559,7 тыс. руб.
Оборудование	1 114,14 тыс. руб.
Прочие затраты	282,23 тыс. руб.

Стоимость в ценах 1 кв. 2013 г.	31 420,72 тыс. руб.
СМР	25,967,3 тыс. руб.
Оборудование	4 114,95 тыс. руб.
Прочие затраты	1338,41 тыс. руб.

Общая площадь здания - 667,65 м²

Стоимость 1 м² в текущих ценах - 31420,72/667,65=47,06 тыс. руб.

Стоимость 1 м² в ценах 2001 г. - 5956,15 /667,65=8,9 тыс. руб.

Количество мест -50

Стоимость 1 места составляет в ценах на 01.2001 г. 4559,7/50=91,19 тыс. руб.

составила

Елагина Э. Г.