

"УТВЕРЖДЕН"

форма 17.12.14

Сводный сметный расчет в сумме

171 846,92 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**  
**Строительство дошкольного образовательного учреждения на 260 мест в г. Мензелинск, мкр. "Садак"**  
(наименование стройки)

Составлена в сметном уровне цен 2001 г. с пересчетом базисно-индексным методом в текущие цены

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительные работ	монтажные работы	оборуд., мебель и инв.	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Глава 1.</b> <i>Подготовительные работы</i>					
		Итого по главе 1					
		<b>Глава 2.</b> <i>Объекты основного назначения</i>					
2	ОС 02-01	Детский сад на 260 мест.	14 809,77	1 969,89	4 454,73		21 234,39
		<b>Итого по главе 2</b>	<b>14 809,77</b>	<b>1 969,89</b>	<b>4 454,73</b>		<b>21 234,39</b>
		<b>Глава 4.</b> <i>Объекты энергетического хозяйства</i>					
3	ОС. 04-01	Внешние кабельные сети	47,20	70,52	0,97		118,69
		Итого по главе 4	47,20	70,52	0,97		118,69
		<b>Глава 5</b> <i>Объекты транспортного хозяйства и связи</i>					
4	ОС. 05-01	Внешние слаботочные сети	63,82	10,62			74,44
		Итого по главе 5	63,82	10,62			74,44
		<b>Глава 6</b> <i>Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</i>					
5	ОС. 06-01	Внешние инженерные сети.	1 695,41	22,16	29,04		1 746,60
6	ОС. 06-02	Котельная	51,68	8,35	833,88		893,91

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ОС. 06-03	Канализационная насосная станция	2,82	2,68	169,38		174,89
		Итого по главе 6	1 749,91	33,19	1 032,29		2 815,39
		<b>Глава 7</b> <i>Благоустройство и озеленение территории</i>					
8	ОС 07-01	Благоустройство территории	3 995,51	3,88	33,52		4 032,90
		<b>Итого по главе 7</b>	<b>3 995,51</b>	<b>3,88</b>	<b>33,52</b>		<b>4 032,90</b>
		<b>Итого по главам 1-7</b>	<b>20 666,20</b>	<b>2 088,10</b>	<b>5 521,51</b>		<b>28 275,81</b>
		<b>Глава 8</b> <i>Временные здания и сооружения</i>					
9	ГСН81-05-01 п.4.2	Временные здания и сооружения - 1,8% от СМР	371,99	37,59			409,58
10		<i>в том числе возвратных сумм 15%</i>	55,80	5,64			61,44
		Итого по главе 8	371,99	37,59			409,58
		<b>Итого по главам 1 - 8</b>	<b>21 038,19</b>	<b>2 125,68</b>	<b>5 521,51</b>		<b>28 685,39</b>
		<b>Глава 9</b> <i>Прочие работы и затраты</i>					
11	ГСН81-05-02 п.11.4	Зимние удорожания - 2,2% от СМР	462,84	46,76			509,61
12	ОС 09-01	Пуско-наладочные работы		1,51		95,03	96,54
13	Письмо ГИСУ РТ №13294 от 21.12.13	Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям				17,43	17,43
		Итого по главе 9	462,84	48,27		112,46	623,58
		<b>Итого по главам 1 - 9</b>	<b>21 501,03</b>	<b>2 173,95</b>	<b>5 521,51</b>	<b>112,46</b>	<b>29 308,96</b>
		<b>Глава 10</b> <i>Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</i>					
		<b>Глава 12</b> <i>Проектные и изыскательские работы и авторский надзор</i>					
14	Письмо ГИСУ РТ №13294 от 21.12.13	Проектные работы, Авторский надзор				1 003,64	1 003,64
		Итого по главе 12				1 003,64	1 003,64
		<b>Итого по главам 1 - 12</b>	<b>21 501,03</b>	<b>2 173,95</b>	<b>5 521,51</b>	<b>1 116,10</b>	<b>30 312,60</b>
15	МДС-81-35	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	430,02	43,48	110,43	22,32	606,25
16		<b>Всего по базисным ценам 2001г.</b>	<b>21 931,05</b>	<b>2 217,43</b>	<b>5 631,94</b>	<b>1 138,42</b>	<b>30 918,85</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
17		<i>в т.ч. возвратные суммы</i>	55,80	5,64			61,44
<b>Переход в текущие ( прогнозные ) цены (в тыс.руб.)</b>							
<b>Приложение к письму Минрегиона России от 28.02.14г. №3085-80/08</b>							
18		<b>Итого по гл. 1-7 с Ксмп = 5,10; Кобр=3,13; Кпроект= 3,64</b>	<b>105 397,63</b>	<b>10 649,28</b>	<b>17 282,33</b>		<b>133 329,25</b>
		<b>Глава 8</b> <i>Временные здания и сооружения</i>					
19	ГСН81-05-01 п.4.2	Временные здания и сооружения - 1,8%от СМР	1 897,16	191,69			2 088,84
		<i>в том числе возвратных сумм 15%</i>	284,57	28,75			313,33
		Итого по главе 8	1 897,16	191,69			2 088,84
		<b>Итого по главам 1 - 8</b>	<b>107 294,79</b>	<b>10 840,97</b>	<b>17 282,33</b>		<b>135 418,09</b>
		<b>Глава 9</b> <i>Прочие работы и затраты</i>					
20	ГСН81-05-02 п.11.4	Зимние удорожания - 2,2% от СМР	2 360,49	238,50			2 598,99
21	ОС 09-01	Пуско-наладочные работы (Кпнр=10,41)		7,70		989,25	996,95
22	Письмо ГИСУ РТ №13294 от 21.12.13	Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям				110,17	110,17
23		Итого по главе 9	2 360,49	246,20		1 099,42	3 706,10
24		<b>Итого по главам 1 - 9</b>	<b>109 655,27</b>	<b>11 087,17</b>	<b>17 282,33</b>	<b>1 099,42</b>	<b>139 124,19</b>
		<b>Глава 10</b> <i>Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</i>					
		<b>Глава 12</b> <i>Проектные и изыскательские работы и авторский надзор</i>					
25	Письмо ГИСУ РТ №13294 от 21.12.13	Проектные работы, Авторский надзор				3 653,24	3 653,24
		Итого по главе 12				3 653,24	3 653,24
		<b>Итого по главам 1 - 12</b>	<b>109 655,27</b>	<b>11 087,17</b>	<b>17 282,33</b>	<b>4 752,66</b>	<b>142 777,43</b>
26	МДС-81-35	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	2 193,11	221,74	345,65	95,05	2 855,55

1	2	3	4	5	6	7	8
27		<b>Итого в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2014г.</b>	<b>111 848,38</b>	<b>11 308,91</b>	<b>17 627,98</b>	<b>4 847,71</b>	<b>145 632,98</b>
28	ФЗ от 7.07.03 №117-ФЗ	НДС 18% (без учета страховых резервов)	20 132,71	2 035,60	3 173,04	872,59	26 213,94
29		<b>Всего с НДС на I квартал 2014г.</b>	<b>131 981,09</b>	<b>13 344,52</b>	<b>20 801,01</b>	<b>5 720,30</b>	<b>171 846,92</b>
30		<i>в т.ч. возвратные суммы</i>	<i>284,57</i>	<i>28,75</i>			<i>313,33</i>

Первый заместитель генерального директора  
- главный инженер

Начальник АПМ-9

Главный инженер проекта

Руководитель сектора смет и ПОС

Заказчик: ГКУ "ГИСУ РТ"

Морозов А.А.

Зубков Н.М.

Валиахметов А.Р.

Шадрина А. Н.